

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านละว้า หมู่ที่ ๖,๑๐ ตำบลเมืองเพีย - บ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๙๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานทาง

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๗๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๙๓๙ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2564

เป็นเงิน ๘๑๖,๖๙๔.๒๘ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์)

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ว่าที่ ร.ต.มานพ สุภธีระ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุพรรณ สิ้นชัย	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายอุทัย ศรีบุญเรือง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

(นายบวร ชินจันท)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมอาคารก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง รักษาการการแทน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายธาดา ธรรมสาขา ณ สกตมคร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ค้อนกรีต สายบ้านละว้า หมู่ที่ 6,10 ตำบลเมืองเพีย - บ้านโนนเข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ราคามัติเขต ปตท.ปี7 ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงระยะ 28.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	รวมค่า/หน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,939.00	13.90	26,952.10	1.3607	18.9137300	36,673.72
2	งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	98.00	1,188.24	116,447.52	1.3607	1,616.8382	158,450.14
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	3.1 PRIME COAT	ตร.ม.	1,939.00	29.42	57,045.38	1.3607	40.0318	77,621.65
	3.2 งานผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต หนา 0.04 เมตร.ปูบน Prime Coat	ตร.ม.	1,939.00	198.13	384,174.07	1.3607	269.5955	522,745.66
4	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	4.1 สีเหลือง	ตร.ม.	6.93	250.00	1,732.50	1.3607	340.1750	2,357.41
	4.2 สีขาว	ตร.ม.	55.40	250.00	13,850.00	1.3607	340.1750	18,845.70
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จำนวน 90 วัน							TOTAL	816,694.28

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

2. ค่า Factor F งานทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เดือนเงินล่วงหน้าจ่าย 0%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.

(มานพ สุภีระ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

คิดเป็นเงินงบประมาณ

เงินประกันผลงาน 0% ตัวอักษร (แปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกกร้อยเก้าสิบห้าบาทยี่สิบแปดสตางค์)

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

ลงชื่อ ~~.....~~

(นายสุพรรณ สีนชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ~~.....~~

(นายอุทัย ศรีบุญเรือง)

กรรมการกำหนดราคากลาง