


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหินขาว หมู่ที่ 15 ตำบลสาวะถี - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2009 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 490,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง (Factor F = 1.3624)
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,520 เมตร ทน 0.10 เมตร (บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,562 ลบ.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **28 ก.พ. 2561** เป็นเงิน 490,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น
 - 5.3 แบบสรุปราคากลาง จำนวน 1 แผ่น
 - 5.4 แบบสรุปรายการ จำนวน 5 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธนายุทธ บัวพรม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
 - 6.3 นายธนกฤต ศิริธรรมจักร ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการและเลขานุการ


(นายอนันต์ กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ



(นายชวร ชินชวน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง
26 มี.ค. 61

(นายวิรัตน์ นาคพินิจ)
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(นายวิรัตน์ นาคพินิจ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
28 ก.พ. 2561
(นายวัฒนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงถนนลูกรัง

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ.หินขาว ม.15 ต.สาวะถี - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขนาดผิว หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 จราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,520 ม. หน้า 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,562 ลบ.ม. ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เฉลี่ยลิตรละ 26.50 บาท
 รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมและร่องระบายน้ำ	ตร.ม.	13,608.00	1.68	22,861.44	1.3624	2.29	31,146.43
2	งานลูกรัง หน้า 0.10 เมตร (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,562.00	215.82	337,110.84	1.3624	294.03	459,279.81
							TOTAL	490,426.23

กำหนดวงดงาน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน


1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง


359,972.28
1.3624
490,426.23
490,000.00


รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
 คิดเพียง
 (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
 เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %
 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

ลงชื่อประธานกรรมการ

 (นายธนายุทธ บัวพรม)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อกรรมการ

 (นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อกรรมการ

 (นายธเนศุต ศิริธรรมจักร)
 นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปค่างานปรับปรุงถนนลูกรัง

แบบ พร. 5

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ.หินขาว ม.15 ต.สาวะถี - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 อ.เมือง
 จ.ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,520 ม. ทน 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2
 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,562 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 26.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	359,972.28	1.3624	490,426.23	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่างานปรับปรุง
 คิดเพียง 490,426.23
 490,000.00
 (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ
 (นายธนายุทธ บัวพรหม)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นายอมร พระคุณ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นายทองไทย กิตติทองศรี)
 หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อเห็นชอบ
 (นายบวร ชินอ้วน)
 ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่างานปรับปรุงถนนลูกรัง

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ.หินขาว ม.15 ต.สาวะถี - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,520 ม. หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น) ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,562 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 26.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมและร่องระบายน้ำ	ตร.ม.	13,608.00	1.68	22,861.44	-	-	22,861.44	
2	งานลูกรัง หนา 0.15 เมตร (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	1,562.00	215.82	337,110.84	-	-	337,110.84	
รวมค่างานต้นทุนค่าวัสดุและแรงงาน								359,972.28	

ลงชื่อผู้ประมาณการ
 (นายธนายุทธ บัวพรม)
 นายช่างโยธาอาวุโส