

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางหลวง ๒๑๓๓ - บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดธาตุ อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน งานทาง

โดยสังเขป ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางหลวง ๒๑๓๓ - บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดธาตุ อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒๖ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๕ ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ส.ค. 2561 เป็นเงิน ๔๖๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วย	จำนวน - แผ่น
๕.๕ แบบสรุปรายการ	จำนวน ๗ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสำราญ อนุชาติ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนพดล ตุ่นบัว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายสหภาพ วรสีหะ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

13 2/201

(นายวิวัฒน์ นาคคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายชยดา ทรมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

15 ส.ค. 2561

(นายวิวัฒน์ นาคคนชม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางหลวง 2133 - บ้านกุดธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 27.50 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	
							(บาท)	(บาท)	
1	งานปรับเกลี่ยตบแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,582.00	13.90	21,989.80	1.3624	18.9374	29,958.90	
2	งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	162.00	621.18	100,631.16	1.3624	846.2956	137,099.89	
3	งานผิวทางและไหล่ทาง	ลบ.ม.							
	งานผิวทาง (รวม Widening และทางเชื่อม)	ตร.ม.							
	- Prime Coat & Tack Coat สำหรับผิวทาง	ตร.ม.							
	- Prime Coat	ลบ.ม.	1,356.00	28.44	38,564.64	1.3624	38.7467	52,540.47	
	- งานผิวทาง Cape Seal	ตร.ม.	1,356.00	102.14	138,501.84	1.3624	139.1555	188,694.91	
	งานไหล่ทาง	ตร.ม.							
	- Prime Coat & Tack Coat สำหรับไหล่ทาง	ตร.ม.							
	- Prime Coat	ลบ.ม.	226.00	28.44	6,427.44	1.3624	38.7467	8,756.74	
	- งานผิวไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.	226.00	102.14	23,083.64	1.3624	139.1555	31,449.15	
4	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	ลบ.ม.							
	- สีเหลือง	ตร.ม.	5.00	250.00	1,250.00	1.3624	340.6000	1,703.00	
	- สีขาว	ลบ.ม.	45.00	250.00	11,250.00	1.3624	340.6000	15,327.00	
								465,530.06	
								TOTAL	465,000.00

จำนวน 1 งานตาม ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

หมายเหตุ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0%

ใช้ Factor F ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 341,698.52

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

สรุป กำหนดราคากลาง เป็นเงิน = 465,000.00 บาท

ตัวหนังสือ (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(.....)

(นายสำราญ อนุชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายพดล ตุ่นบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายสหภพ วรสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง