

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหัวภู หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ - ตำบลสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน งานทาง

โดยสังเขป ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหัวภู หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ - ตำบลสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๙๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๒ ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร


๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ส.ค. 2561 เป็นเงิน ๔๕๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วย	จำนวน - แผ่น
๕.๕ แบบสรุปรายการ	จำนวน ๗ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสำราญ อนุชาติ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนพดล ตุ่นบัว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายสหภาพ วรสีหะ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ


(นายประจักษ์ วัฒนวิเศษ)

เห็นชอบ



(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง
B Stab

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
:15 ส.ค. 2561

(นายวิรัตน์ นาคคนขม) (นายธรรดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ **ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหัวภู ม.3 ต.ภูซำต้อ.หนองนาคำ-ต.สีชมพู จังหวัดขอนแก่น**
 ระยะทาง 0.194 กม. (จาก กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+194.00)
 ผิวทาง Cape Seal กว้าง 6.00 เมตร
 ไหล่ทาง Cape Seal กว้างข้างละ 1.00 เมตร
 ประมาณราคารวมที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 ราคารับมีมติเซล 28.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)									
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม								
1	ประเภทงานทาง งานรื้อย้าย 1.1 งานกรูยทางยางปลา	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-								
									2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,552	13.90	21,572.80	1.3624	18,937.4	29,390.78
									2.2 งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
									2.2.1 งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
									2.3 งานถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
									2.3.1 งานดินถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-								
									2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากงานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
									2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานพื้นที่ทางและรองพื้นที่ทาง	-	-	-	-	-	-	-								
									3.1 งานรองพื้นที่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
4	3.1.1 งานรองพื้นทาง (ลูกรังแน่น)	ลบ.ม.		-	-		-	-
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2.1 งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	159	624.34	99,270.06	1.3624	850.6008	135,245.53
	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1 งานผิวทาง (รวม Widening และ ทางเชื่อม)							
	4.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง							
5	4.1.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.	1,164	28.44	33,104.16	1.3624	38.7467	45,101.11
	4.1.2 งานผิวทาง Cape Seal	ตร.ม.	1,164	102.19	118,949.16	1.3624	139.2237	162,056.34
	4.2 งานไหล่ทาง							
	4.2.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับไหล่ทาง							
	4.2.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.	388	28.44	11,034.72	1.3624	38.74	15,033.70
	4.2.2 งานผิวไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.	388	102.19	39,649.72	1.3624	139.22	54,018.78
5	งานเบ็ดเตล็ด							

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	5.1 งานระบบระบายน้ำ 5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม 5.1.1(1) ท่อลดกลม คสล.(อัดแรง) ขนาด ϕ 0.60 เมตร 5.2 งานเครื่องหมายจราจร 5.2.1 งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน มอก.606 - ป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐาน) - แบบ บ.1 - แบบ บ.2 - แบบ บ.3 - บ.55	ม.		-	-	-	-	-
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
				-	-	-	-	
	5.2.2 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง - สีเหลือง - สีขาว	คร.ม.	4	250.00	1,000.00	1.3624	340.6000	1,362.40
				250.00	9,500.00	1.3624	340.6000	12,942.80
				38				

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง FACTOR F (พื้นที่ปกติ) เป็นเงินค่างานประเมิน				334,080.62	1.3624		455,151.44

ตัวอักษร (สีแดง) หมายถึงพื้นที่ที่พร้อมจ่ายค่าลิขสิทธิ์ (สีแดง)

ผู้ประมาณราคา

(นายสิริราชย์ อุนชาติ)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง, สายบ้านหัวภู, ม.3 ต.ภูธราตุ อ.หนองนาคำ-ต.สีชมพู, จังหวัดขอนแก่น


สรุปประมาณการตามแบบ
 ปร.4/1 ท จำนวน 4 แผ่น
 ปร.4/2 ท จำนวน 0 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	334,080.62	1.3624	455,151.44	Factor F (พื้นที่ปกติ)
2	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2782	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0%
					Factor FN งานทาง 1.3624 Factor FN งานสะพานฯ 1.2782
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			455,151.44	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			455,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนนทั้งโครงการ 0.194 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,345,360.82 บาท

ผู้ประมาณราคา


 (นายสำราญ อนุชาติ)
 นายช่างโยธาอาวุโส


ตรวจสอบ


 (นายณรงค์ ฆาพันธุ์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจสอบ


 (นายทองไทย กิตติทองศรี)
 หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ


 (นายบวร ชินฉ้วน)
 ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง