

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนมลิวรรณบ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองเรือ - บ้านนาหว้า ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น , /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗๖ ตร.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 22 ส.ค. 2561เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบรายละเอียดคำนวณต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน ๔ แผ่น
๕.๔ แบบสรุปราคากลางงานทาง	จำนวน ๒ แผ่น
๕.๕ รายละเอียดราคากลางคำนวณต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน ๔ แผ่น
๕.๖ แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน ๗ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุพรรณ สิ้นชัย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธราพงษ์ นุชประยูร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายเอกชัย ไชยสิทธิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ



(นายเนาว์ ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

๒ ส.ค. ๖1

(นายวิรัตน์ นาคเชม)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

(นายธาดา พรหมตาชา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

22 ส.ค. 2561

รับรองเอกสารถูกต้อง

๒

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นายวันนภา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนมลิวรรณบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเรือ - บ้านนาหว้า ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 146.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 876 ตร.ม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น **ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย ณ วันที่** 27 กุมภาพันธ์ 2561 **ลิตรละ** 27.50 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานวางป่าขูดค่อ							
1.1	งานวางป่าขูดค่อขนาดเบา	ตร.ม.	876.00	1.64	1,436.64	1.3624	2.23	1,957.28
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
2.1	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	43.80	660.86	28,945.62	1.3624	900.35	39,435.52
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	876.00	362.17	317,256.94	1.3624	493.41	432,230.86
3.2	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	195.76	2,349.12	1.3624	266.70	3,200.44
3.3	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	72.00	103.14	7,426.08	1.3624	140.52	10,117.29
3.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	145.86	45.90	6,694.97	1.3624	62.53	9,121.23
4	งานไหล่ทาง							
4.1	งานไหล่ทางลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	6.57	83.41	548.02	1.3624	113.64	746.62
5	งานป้ายโครงการ							
5.1	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3624	3,678.48	3,678.48

กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F


คิดเพียง


	TOTAL	500,487.72
=	367,357.40	
=	1.3624	
	500,487.72	
=	500,000.00	


(ห้าแสนบาทถ้วน)


เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%
 ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%


 (นายสุพรรณ ลินชัย)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายธราพงษ์ นุชประยูร)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

 (นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

