

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยลึกา ช่วงบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาซ่า - ตำบลนางาม
อำเภอแม่จวนจาศรี จังหวัดขอนแก่น

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน (Factor F = ๑.๓๓๗๕ งานก่อสร้างแหล่งน้ำ)

โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๘๙๐ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร

ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย ๒ เมตร รวมลึกโดยเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๓๕๐ ลบ.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 ส.ค. ๒561

เป็นจำนวนเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน จำนวน ๑ วงด

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง


๕.๑ ปร.๔	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๒ ปร.๕	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๔ แบบสรุปรายการ	จำนวน	๙	แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสำราญ อนุชาติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๒ นายนพดล ตุ่มบัว กรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๓ นายสหภาพ วรสีหะ กรรมการกำหนดราคากลาง


ตำแหน่งประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมก่อสร้าง

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๑

(นายวีรศักดิ์ นาคคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

นายวิชาดา พงษ์พงษ์ชา ส. ยศ.ส.ท.ย.

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

26 ส.ค. ๒๕๖๑

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ขุดลอกลำห้วยสีกา ช่วงบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม
อำเภอเมืองจาลี่ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561 ลิตรละ 27.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ปริมาณดินขุด	ลบ.ม.	13,350.00	27.53	367,525.50	1.3375	36.82	491,565.36
2	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25
							TOTAL	495,176.61

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานชลประทาน

= 370,225.50

2 ค่า Factor F งานชลประทาน

= 1.3375

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 495,000.00


(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


เงินไขล่วงหน้าจ่าย 0 %


เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

.....


.....


.....


(นายสารathy อนุชาติ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนพดล ตุ่นบัว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสหภพ วรสีหะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานขุดลอก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยสิลา ช่างบ้านหนองบัวเย็น หมู่ที่ 11 ตำบลนาข่า - ตำบลนางาม อำเภอเมืองจาศรี
 จังหวัดขอนแก่น


ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดลอก	370,225.50	1.3375	495,176.61	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				495,176.61	
คิดเป็นเงินประมาณ				495,000.00	

ตัวอักษร (สีเส้นกำกับหน้าพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย


37.08 บ./ลบ.ม.


ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ
 (นายสภพ วรสินะ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
 (นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
 (นายณรงค์ ผาพันธุ์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  เห็นชอบ
 (นายบวร ชินอ้วน)
 ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง