

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๔ ตำบล โพนเท็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจัตวี จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง
โดยสังเขป ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๔ ตำบล โพนเท็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจัตวี จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๕๕ เมตร ลูกรังหนา ๐.๑๕ เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๗ ลูกบาศก์เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 ก.ค. 2561 เป็นเงิน ๕๑๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น /
๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น /
๕.๓ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น /
๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วย	จำนวน - แผ่น /
๕.๑๑ แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน ๕ แผ่น /

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมชัย หอมทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธนฤทธิ์ บัวพรม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายสุพรรณ สิ้นชัย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

(นายสุวิทย์ นาคบขม)
หัวหน้าฝ่ายช่าง

(นายพร จินอาน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรม
๒ ก.ค. ๖๑

(นายวิภา ชาญเทศ)
หัวหน้ากองช่างโยธา

(นายวิภา นาคบขม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

5 ก.ค. 2561

(นายวิภา ชาญเทศ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองจัตวีร์ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวนราคากลาง ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 29.50 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	
							(บาท)	(บาท)	
1	งานเกลี่ยปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	8,236.00	1.72	14,165.92	1.3624	2.3433	19,299.65	
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,637.00	220.30	360,631.10	1.3624	300.1367	491,323.81	
								510,623.46	
จำนวน 1 งาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								TOTAL	510,000.00

หมายเหตุ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0%


ใช้ Factor F ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 374,797.02

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

สรุป กำหนดราคากลาง เป็นเงิน = 510,000.00 บาท

ตัวหนังสือ (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) /


(นายสมยศ ทอมทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสมยศ ทอมทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุพรรณ สินชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเท็ก - ตำบลท่าศาลา
อำเภอแม่จวนจัตริ จังหวัดขอนแก่น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,059 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

สรุปประมาณการ

ลำดับ ที่	รายการ	รวมราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	366,888.78	1.3624	499,849.27	เงินล่วงหน้าจ่าย..0.00 % เงินประเมินผลงาน..0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้.....๕.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.7.00 %
	รวมราคาต้นทุน	366,888.78			
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			499,849.27	
	คิดเพียง		สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน	499,000.00	

(ลงชื่อ)

(นายสมัย หอมทอง)
นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณราคา

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายณรงค์ ผาพันธุ์)

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ตรวจสอบ

ลงชื่อ

เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

๕

นาย.....

ผู้อำนวยการ

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลท่าศาลา

อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,059 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณการ ราคาน้ำมัน 27.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	งานเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	8,236	1.69	13,918.84	
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,637	215.62	352,969.94	
	รวมค่าวัสดุ				366,888.78	

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายสมัย หอมทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

๕

อัญญาทิพย์ แก้วประกอบ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ